

2025 年 4 季度长春市建设工程造价信息

序号	材料名称	规格型号	材料单位	除税价	含税价	税率
1	建筑、装饰工程普工	8 小时	工日	184.47	190	3%
2	木工（模板工）	8 小时	工日	368.93	380	3%
3	钢筋工	8 小时	工日	281.55	290	3%
4	混凝土工	8 小时	工日	262.14	270	3%
5	架子工	8 小时	工日	320.39	330	3%
6	砌筑工（砖瓦工）	8 小时	工日	310.68	320	3%
7	抹灰工（一般抹灰）	8 小时	工日	349.51	360	3%
8	抹灰、镶贴工	8 小时	工日	388.35	400	3%
9	装饰木工	8 小时	工日	388.35	400	3%
10	管工	8 小时	工日	281.55	290	3%
11	电工	8 小时	工日	281.55	290	3%
12	电焊工	8 小时	工日	359.22	370	3%
13	防水工	8 小时	工日	320.39	330	3%
14	油漆工	8 小时	工日	262.14	270	3%
15	通风工	8 小时	工日	281.55	290	3%
16	起重工	8 小时	工日	368.93	380	3%
17	玻璃工	8 小时	工日	262.14	270	3%
18	金属制品安装工	8 小时	工日	310.68	320	3%
19	钢筋	Φ10 以内	t	3224.65	3643.85	13%
20		Φ10 以外	t	3080.93	3481.45	13%
21	盘螺	Φ8-10 HRB400	t	3170.75	3582.95	13%
22	热轧圆钢	Φ12-14 HRB300	t	3080.93	3481.45	13%
23		Φ16-25 HRB300	t	3009.07	3400.25	13%
24	热轧带肋螺纹钢	Φ12-14 HRB400	t	3080.93	3481.45	13%
25		Φ16 HRB400	t	3009.07	3400.25	13%
26		Φ18-25 HRB400	t	2955.18	3339.35	13%
27		Φ28-32 HRB400	t	3062.96	3461.15	13%
28	热轧槽钢	Q235B	t	3080.93	3481.45	13%

造价分析

工程概况

取费设置

分部分项

措施项目

其他项目

人材机汇总

费用汇总

展开分部

编码	类别	名称	专业	项目特征	单位	含量	工程量表达式	工程量	单价	合价	综合单价	综合合价	单价构成文件
补充材料002	材	彩条布			m2	1.3243631	QDL+90.4*1.8	664.38	1	664.38	1	664.38	建筑工程
补充人工001@2	人	力工			工日	0.3588088	180	180	184	33120	243.8	43884	建筑工程

工料机显示 | 单价构成 | 标准换算 | 换算信息 | 安装费用 | 特征及内容 | 组价方案 | 工程量明细 | 反查图形工程量 | 说明信息

序号	费用代号	名称	计算基数	基数说明	费率(%)	单价	合价	费用类别	备注
1	1	A	分项直接工程费	A1+A2+A3+A4	人工费+材料费+机械费+主材设备费	184	33120	直接费	
2	1.1	A1	人工费	RGF+RGJC+A1_1	人工费+人工费价差+人工风险费	184	33120	人工费	
3	1.1.1	A1_1	人工风险费	RGF+RGJC	人工费+人工费价差	0	0	人工风险费	该费率为参考费率，如果有其他约定请自行修改，该费率参考GB 50500-2013 计价规范P88, 3.4 计价风险
4	1.2	A2	材料费	CLF+CLJC+A2_1	材料费+材料费价差+材料风险费	0	0	材料费	
5	1.2.1	A2_1	材料风险费	CLF+CLJC+ZCF+ZCJC+SBF+SBJC	材料费+材料费价差+主材费+主材费价差+设备费+设备费价差	0	0	材料风险费	该费率为参考费率，如果有其他约定请自行修改，该费率参考GB 50500-2013 计价规范P88, 3.4 计价风险
6	1.3	A3	机械费	JXF+JXXS+JXJC+A3_1	机械费+机械费调整系数+机械费价差+机械风险费	0	0	机械费	
7	1.3.1	A3_1	机械风险费	JXF+JXXS+JXJC	机械费+机械费调整系数+机械费价差	0	0	机械风险费	该费率为参考费率，如果有其他约定请自行修改，该费率参考GB 50500-2013 计价规范P88, 3.4 计价风险
8	1.4	A4	主材设备费	A4_1+A4_2	主材费+设备费	0	0		
9	1.4.1	A4_1	主材费	ZCF+ZCJC	主材费+主材费价差	0	0	主材费	
10	1.4.2	A4_2	设备费	SBF+SBJC	设备费+设备费价差	0	0	设备费	
11	2	B	企业管理费	RGF+JXF	人工费+机械费	14.5	26.68	4802.4	企业管理费
12	3	C	利润	RGF	人工费	18	33.12	5961.6	利润
13			综合成本合计	A+B+C	分项直接工程费+企业管理费+利润	243.8	43884	工程造价	