

吊装机械，其费用已包括在措施项目的垂直运输费中。

十、装配式建筑的措施项目，除本定额另有说明外，应按《吉林省建筑工程计价定额》（JLJD-JZ-2014）有关规定计算，其中：1. 装配式混凝土结构工程的综合脚手架按《吉林省建筑工程计价定额》（JLJD-JZ-2014）第十章“脚手架工程”相应项目乘以系数 0.85 计算；地下室垂直运输按《吉林省建筑工程计价定额》（JLJD-JZ-2014）第十一章“垂直运输”相应定额执行，并按装配式构件吊装机械与塔吊进行换型；地上建筑垂直运输按《吉林省建筑工程计价定额》（JLJD-JZ-2014）第十一章“垂直运输”相应定额执行，其中人工消耗量乘以系数 0.7；建筑物超高增加费按第十二章“建筑物超高费”相应项目计算，其中人工消耗量乘以系数 0.7。

2 装配式钢结构工程的综合脚手架 垂直运输按本定额第四章“措施项目”